



Commission de suivi de site

Frontignan, 11 Décembre 2020

Commission de Suivi de Site



1. Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts associés
2. Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
3. Exercices et plans de secours
4. CR des Incidents et Accidents
5. Novembre 2020 : arrêt définitif du sealine 28 pouces et mise en service d'un poste de déchargement navires dans le port de Sète

Actions réalisées pour la prévention des risques et coûts associés



Action	Dépenses 2018	Dépenses 2019
Investissements sur bacs	3 700	4 600
Investissements sur tuyauteries	370	160
Mesures de Maitrise des Risques, cybersécurité	1 400	520
Plans d'urgence, sûreté, sécurité des installations	220	50
Total :	5 000 k€	5 330 k€

Bilan du Système de Gestion de Sécurité



✓ Revamping sécurité des procédés aux postes de chargement des camions citernes (phase 1/3)

- *Renforcement des sécurités actives pour réduire le risque de débordement de citerne*

✓ Cybersécurité

- *Identification et analyse des risques des systèmes d'information de GDH*
- *Déploiement barrières de sécurité (organisation et procédés)*

Bilan du Système de Gestion de Sécurité



✓ Maitrise de l'exploitation et gestion des modifications

➤ *Mise en œuvre du programme Hazard Hunt*

Constitution d'équipes multidisciplinaires qui se rendent sur une zone de travail qui n'est pas la leur et qui cherchent à identifier des dangers

➤ *Intégration systématique dans les procédures du « Facteur Humain »/ phase 1*

Révision de chaque mode opératoire avec la vision « où est-ce qu'un individu peut faire une erreur? » (besoin de vérification, Besoin de marquages etc..)

Intégration systématique de cette notion dans le design des projets

✓ Emissions de COV

✓ *76,65 TM en 2019*

Compte-rendu des Incidents et Accidents



Accidents

- 2 accidents avec arrêt en 2019

Jun 2019 : Chute de vélo pendant une ronde effectuée par le gardiennage avec plaie à la jambe

Août 2019 : entorse à la main d'un opérateur qui a forcé en voulant ouvrir un clapet de bac qui était résistant

Incidents

- *Janvier 2019 : rupture d'un flexible d'acétylène en espace confiné pendant une opération de soudage*

Perte de confinement

- *Aucune*

Exercices et plans de secours

Janvier 2019 : exercice incendie aux postes de chargement camions

Juin 2019 : exercice épandage aux postes de chargement camion



Exercices et plans de secours

Avril 2019 : Exercice POI en présence de la DREAL

- *Test de la MMRI 11 : détection par un opérateur d'une fuite de canalisation hors rétention*

Mai 2019 : exercice d'évacuation et d'intervention en mer pendant les travaux de construction de la plateforme de déchargement (en collaboration avec les pompiers de Sète et les équipes de Vinci)

- *Déclenchement d'une alarme dans locaux techniques par dégagement de fumée*



Juin-Juillet 2020 : perte d'intégrité de réservoirs de stockage



INCIDENTS RESERVOIRS 2020

- 8 juin 2020 : fuite de gazole au niveau du fond du bac 120
 - Plan d'urgence déclenché et arrêt des opérations pendant 1 semaine
 - Mise en place d'une tranchée drainante pour récupérer le produit
- 23/07/2020 : perte d'intégrité du fond du bac 124 (en eau) et suspicion au niveau du bac 119
 - Arrêt de l'exploitation des bacs 124 et 119 et vidange des réservoirs au plus vite

PLAN D'ACTION

- Surveillance renforcée de l'ensemble du parc de stockage
- Surveillance renforcée des eaux de surface et des eaux souterraines
- Tierce expertise des plans d'inspection et de maintenance des réservoirs diligentée par la DREAL
- Analyse des causes de défaillance pour mise en place d'actions correctrices

Novembre 2020 : arrêt des opérations du sealine



2/11/2020 : mise en eau pour arrêt définitif du sealine 28 pouces

7/12/2020 : réception du premier pétrolier sur nouvelles installations du port de Sète

