Présentation PIERRE VERTE

1^{er} Bâtiment Patrimonial
à Energie Positive et Bas Carbone
100% autonome en énergie
(sans isoler les murs)

J Q C

PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Journée de la Qualité de la Construction en Occitanie

« Le bâti ancien, une source d'inspiration »
vendredi 22 novembre 2024

Alain CASTELLS – Gérant SCI PIERRE VERTE

1988 à 1998 = 10 ans

Site Web
www.addenda.fr

1999 à 2024 = 25 ans

Philosophie

Intégrer la composante ENVIRONNEMENTALE au projet en fusionnant performance et respect de l'œuvre architecturale et urbaine.

Notre credo depuis 25 ans : Aider le maître d'ouvrage, comme le maître d'œuvre à s'approprier le potentiel de l'optimisation énergétique et environnementale d'un projet, pour produire des bâtiments confortables, sains, sobres en consommation énergétique et respectueux de leur environnement.

PHILOSOPHIE

HISTORIQUE

MÉTIERS

PROJETS

ÉQUIPE

PARTENAIRES

[lire la suite](#)

Alain CASTELLS
Fondateur et gérant
d'ADDENDA

Optimisation Energétique et Environnementale des Bâtiments et du cadre Bâti

Société ADDENDA

Service administratif et direction - 44 rue Victor Hugo - 32000 AUCH
Tel : 05 62 66 92 50 - Fax : 05 62 66 92 51 - Email : amo@addenda.fr

[CONTACTEZ-NOUS](#)

URBANISME

ENVIRONNEMENT

ENERGIE

Domaines d'intervention

01.PROGRAMMATION			02.CONCEPTION				03.RÉALISATION			04.EXPLOITATION		
Étude de faisabilité	Programme	DCC	CONCOURS	ESQUISSE	AVP	PRO/DCE	Dossier MARCHÉ	Préparation chantier	Suivi	AOR / Réception	Suivi d'exploitation	Commissionnement

AMENAGEMENT DURABLE
Schéma Directeur d'Aménagement,
Etude faisabilité Environnemental d'un Site,
Conception d'Eco-quartiers,

ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE
Assistance du programme jusqu'au suivi
d'exploitation sur 3 ans après réception

ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OEUVRE
Assistance de l'esquisse jusqu'à la réception de
l'ouvrage

GARANTIE DE RESULTAT ENERGETIQUE
Simulation Thermique Dynamique
(35 ans d'expérience, plus de 500 projets et +5 millions m²)
Audit Energétique, Garantie de résultat,
Certification HQE, BREEAM, ...

■ ADDENDA, BET Environnement & énergétique

Quelques chiffres clefs sur notre expérience

25 ans d'existence et d'optimisation énergétique et environnementale

33 ans d'expérience en STD et près de 27 ans en HQE

Projet NRJ et HQE

540 références traitées sur 13 + 1 régions pour plus de 5 Millions de m² et 1 500 ha d'aménagement

Projets traités en STD

400 références pour plus de 4 Millions de m²

Projet Certifiés HQE™ / BREEAM® (ou en cours)

100 références de certification pour plus de 1,7 Millions de m²

Un maître mot depuis 1998 :

« Garantir pour chaque projet Qualité et Performance dans le respect du Prix »

Phase 1 (2014-2016) = 1 170 m²
Phase 2 (2018-2021) = 950 m²

**1^{er} Bâtiment Patrimonial
à Energie Positive et Bas Carbone
100% autonome en énergie
(sans isoler les murs)**

BEPOS E4C2

**Lauréat 2014 - Appel Projets de Recherche
Ademe «Vers des bâtiments responsables
à l'horizon 2020»**

**Lauréat NoWatt Occitanie 2014 (phase 1)
Lauréat NoWatt Occitanie 2020 (phase 2)**

BDO Or rénovation - 90/100 points

Présentation Bâtiment PIERRE VERTE

Frédéric AIROLDI
Architecte Fondateur
Atelier AIROLDI

Lucas RAMBEAU
Architecte Chef de Projet
DE INSA |HMNP

Présentation Bâtiment PIERRE VERTE

LOCATAIRES

ADDENDA
BET Energie & Environnement
Un siège social à notre image
(BEPOS et Bas Carbone E4C2)

Bâtiment PIERRE VERTE

HISTORIQUE DU BÂTIMENT

250 ans d'histoire

AD Gers, 1 Fi 60, Plan de la ville d'Auch, 1755.

AD Gers, 1 Fi 61, Plan de la ville d'Auch, 1803.

L'école normale

AD Gers, 4 N 1293, Projet d'agrandissement et d'appropriation de l'école normale, 1842.
© Archives départementales du Gers

Gris : bâti conservé
Jaune : bâti détruit
Rose : bâti à construire

La chapelle

Anais Comet – Pierre Verte, historique de l'édifice – Journées européennes du Patrimoine – 16 septembre 2023

AD Gers, 4 N 1297/2, École normale d'Auch, projet de chapelle, 1860.

© Archives départementales du Gers

La gendarmerie – rez-de-chaussée

Anais Comet – Pierre Verte, historique de l'édifice – Journées européennes du Patrimoine – 16 septembre 2023

AD Gers, 4 N 1123, Projet d'installation de la caserne de gendarmerie d'Auch dans l'ancienne école normale, 1892.

© Archives départementales du Gers

Bâtiment PIERRE VERTE

RESTRUCTURATION

Phase 1 (2014-2016)

Phase 2 (2018-2021)

Plan masse Phase 1 et 2

+0,00m

Contraintes

Architecturales et Patrimoniales :

- Ancien Hôtel particulier XVIII^{ème} (Patrimoine Auscitain– 1760) – ZPPAUP – soumis à ABF
- Impossibilité d'implantation de PV en toiture des bâtiments patrimoniaux,

Techniques et Energétiques :

- Curage important (fermé depuis 15 ans) + Obligation de désamiantage (2 fois)
- Implantation ERP 5^{ème} catégorie de type R (accessibilité handicapée tts espaces) = 13 niveaux
- Consommations : Epave énergétique (495 kWh/m².an et 87 kgeqCO²/m².an),

Solutions et Innovations Architecturales

Enveloppe Architecturale (démarche Bas Carbone) :

- Choix de ne pas isoler les murs (très forte inertie 60 à 80 cm selon zone),
- Isolation des combles : 40 cm de ouate de cellulose, ou 38 cm fibre de bois,
- Isolation des planchers chauffants avec 10 cm de PUR,
- Menuiserie Alu + Vitrage 44.2/12/10 Argon + intercalaire Warm-Edge + acoustique + BSOE
- Cloison en BTC ou en DUO TERRE (structure bois + isolée fibre de bois + enduit terre 2 faces),
- Plancher en chêne massif, portes, tablettes et escalier en hêtres, mobilier en épicéa (Tilly)

Dans les 2 phases du bâtiment mise en œuvre de :

- Bois : 46 Tonnes
- Terre crue : 51 Tonnes
- Fibre bois : 1,35 Tonnes
- Ouate de cellulose : $340 \text{ m}^2 \times 40 \text{ cm} = 136 \text{ m}^3$

Phase 1 = 41 kg/m^2 SDP

Phase 2 = 77 kg/m^2 SDP

Systemes

Equipements innovants

CONFORT D'ÉTÉ = Respect de l'inertie

Mais la « forte inertie » (en patrimonial)
est-elle correctement approchée ? ...

La réponse est non !

Quelques rappels physiques

Critères caractérisant l'inertie thermique (norme NF EN ISO 13786)

3 grandeurs thermo-physiques intrinsèques aux matériaux

- la **conductivité thermique λ** en W/(m.K) (qualité d'un matériau à conduire la chaleur)
- la **masse volumique ρ** en kg/m³ (caractérise sa densité)
- la **capacité thermique massique c** en J/(kg.K) (ou chaleur spécifique, qui est la quantité de chaleur que doit emmagasiner un kilo de matériau pour augmenter sa température d'un degré).

permettent de déterminer les paramètres impliqués dans la caractérisation des inerties d'absorption et de transmission, à savoir respectivement :

- l'**effusivité thermique E** , en W.s(1/2).m⁻².K⁻¹ et de formule $E = \sqrt{\lambda \rho c}$ (capacité d'un matériau à absorber l'énergie thermique) = caractérise **l'inertie d'absorption**
- la **diffusivité thermique D** , en [m².s⁻¹] et de formule $a = \frac{\lambda}{\rho c}$ (vitesse de propagation de la chaleur au sein d'un matériau) = caractérise **l'inertie de transmission**
- la **capacité thermique surfacique intérieure K_1** (paramètre qui quantifie l'inertie thermique d'une paroi vue de l'intérieure, donc, son aptitude à emmagasiner la chaleur intérieure et à amortir les changements de températures - plus cette valeur est élevée, plus la paroi atténuera les variations de températures).

Quelques rappels physiques

Grandeurs et effets mesurables

2 grandeurs thermo-physiques mesurables :

- le **facteur d'amortissement d'une paroi F** de formule : $f = \frac{\Delta T_i}{\Delta T_o}$ (ratio des amplitudes de températures intérieures et extérieures) = plus ce facteur est faible, plus l'amortissement des amplitudes de températures extérieures par la paroi sera important, donc réchauffera moins fortement l'ambiance intérieur
- le **décalage temporel Δt** de formule : $\Delta t = t_{T_{i,max}} - t_{T_{e,max}}$ (laps de temps entre le pic de température intérieure et pic de température extérieure) : entre 6h et 12h = confirme tout l'intérêt de la ventilation nocturne,

Etude R&D interne

Approche et contrôle de la notion de forte inertie

3 travaux menés en parallèle sur un mur ancien à très forte inertie :

- Une campagne de mesure in situ (bâtiment PIERRE VERTE),
- Une étude comparative de plusieurs méthodes de calcul d'inertie (norme ISO 13786, Méthode CAMIA, Méthode des admittances, ...) et vérification des résultats pour ce type de paroi,
- + développement de module informatique spécifique en langage Python version 3
- Une analyse comparative sur 30 autres compositions de parois (complexes)

Etude R&D interne

Approche et contrôle de la notion de forte inertie

3 travaux menés en parallèles sur un mur ancien à très forte inertie :

- Une campagne de mesure in situ sur le bâtiment PIERRE VERTE,

Etude R&D interne

Evolution des températures des 6 sondes durant toute la campagne de mesures ÉTÉ 2022

Etude R&D interne (période été)

Evolution des températures des 6 sondes - période 13/07/2022 au 19/07/2022

— Sonde Intérieure [63cm] — Sonde n°1 [53cm] — Sonde n°2 [30cm]
- - - Sonde n°3 [9cm] ····· Sonde Façade extérieure [°C] — Sonde Extérieure Ombre [°C]

Etude R&D interne

En **simulation**, les températures avec introduction des charges internes et ventilation nocturne au débit nominal restent globalement en deçà des 28°C lors de séquences chaudes,

En **réel**, le maxi atteint dans les bureaux a été de 27,4°C pour près de 40°C extérieur durant la séquence caniculaire de juillet.

Etude R&D interne

Conclusion à confirmer par la poursuite de l'expérimentation :

- La norme ISO, ne semble **pas adaptée au calcul en situation de très forte inertie**, notamment en présence d'une paroi à priori en mono matériaux, mais **de composition hétérogène** (agrégat de sable, gravier, chaux, pierre, parfois terre, et ... vide d'air encapsulé à l'échelle micro). **Le facteur d'amortissement théorique par la norme ISO présente des écarts de 30% à + de 80%.**

1°) Il est donc urgent, de concert avec les acteurs de la réglementation, de **ne pas reproduire les erreurs passées, en imposant**, sur la base d'une méthode de trop perfectible, **des contraintes réglementaires incohérentes avec le bâti ancien à forte, voire très forte inertie.**

2°) Cela risque de **conduire à imposer une isolation par l'intérieur** et entraîner inutilement la **mise en œuvre de rafraîchissement, dans des bâtiments sachant s'en passer naturellement.**

CONSEIL : En zone Sud, les parois s'approchant, voire dépassant les 50 cm d'épaisseur dans ce type de matériaux hétérogènes, ne doivent pas être isolées ...

Bâtiment PIERRE VERTE

Les résultats

Impact important de la morphologie bâtie

Phase 2

	SURFACES			VOLUME			HSP
	m ²			Ventilé m ³	Chauffé m ³	Total m ³	m
Locative (Sloc)	488,10	65%	28%	1 389,08	1 789,65	1 823,60	3,74
Utile (SU)	575,43	77%	33%	1 427,15	1 809,24	2 008,69	3,49
Circulation	174,49	23%	10%	58,67	133,95	464,25	3,47
Chauffée direct	501,75	67%	29%	1 374,71	1 923,60		3,83
Chauffée totale	700,57	93%	40%			2 429,64	3,47
Restructuré	749,92	100%	43%	1 455,59	1 923,60	2 518,47	3,36
Projet	945,96	126%	54%			3 032,42	3,21
SDO	1 428,18	190%	82%				
SHON	1 744,00	233%	100%				

+ 50%

La partie locative représente 65% de la surface restructurée, et 28% de la surface totale SHON d'intervention
 La hauteur moyenne sous plafond est de 3,74m, avec des espaces initialement à 5,35m !

Les ratios devraient tenir compte du volume et non de la surface !!

Résultats Energie

Coût d'investissement des 2 phases : 2 330 k€ pour 2 000 m² SPL soit **1 165 €/m²**

Consommations énergétiques initiales = 495 kWh EP

Consommations énergétiques finales sans production PV = 81,18 kWhEP/m².an

Consommations énergétiques finales avec 200 m² PV = **-12,04 kWhEP/m².an**

sans isoler
les murs

Puissance chauffage : 70 kW pour 2 000 m² = **35W/m²** et pas de rafraichissement !

Dépenses énergétiques : 2016 = 7 500 €/an, ... 2020 = 10 711 € TTC puis inflation ↗ ... 2023 = 21 692 € TTC
- réinjection réseau surplus production PV = 3 050 €. Dépenses réelles tt énergies = **18 650 € = 9,32 €/m²**

- *Si même bâtiment construit en neuf RT 2012 chauffé au gaz = 42 300 € TTC, soit 21,15 €/m²*
- *Si bâtiment utilisé en l'état (dépenses actualisées) = 108 600 € TTC, soit 54,3 €/m²*

TRI / Surcoût (environ 200 k€) : Si RT2012 + Gaz = 8,5 ans – Si utilisé en l'état = **2,2 ans**

Niveau atteint : Niveau E4 + **Autonomie énergétique = 103% (PV/conso Elec)**

Résultats Carbone

Impact carbone (ACV) PIERRE VERTE :

- Restructuration = 107 Tonnes de CO²
- Consommation = - 0,2 Tonnes de CO²/an

Bilan à 50 ans
= **97 TCO²**

— 20 personnes —>

Gain 50 ans
de 2 350 à
8 250 TCO²

Impact carbone même bâtiment neuf chauffé au gaz :

- Construction = 551 Tonnes de CO²
- Consommation = 1 893 TCO² /an

Bilan à 50 ans
= **2 444 TCO² (x 25)**

490
personnes

1 Voyage A/R
par personne
Paris-Nouméa
= **5 TCO²**

Impact carbone bâtiment existant en exploitation :

- Consommation = 8 341 TCO² /an

Bilan à 50 ans
= **8 341 TCO² (x 86)**

1670
personnes

GO et charpente
mal valorisé
= 250 ans
soit 5 cycles de
50 ans

Niveau atteint :

> niveau 3

Bâtiment « PIERRE VERTE »

- Ensemble tertiaire patrimonial restructuré en **BEPOS** (Bâtiment à Energie Positive), et **Autonome en énergie, sans isoler les murs**,
- Développer la dernière **bricole technologique** manquante pour pouvoir **massifier** le développement du **courant continu en réseau local**
- Obtention du niveau « **E4 C2** » du Label E+C- et le « **niveau 3** » du Label BBCA
- Projet 2 fois **Lauréat NOWATT 2014 et 2020 – Région Occitanie**
- Projet Bâtiment Durable Occitanie à **niveau BDO OR** avec **90pts/100**
- Réaliser un projet pédagogique exemplaire en partenariat avec le **Campus des Métiers et le Lycée du Garros**,
- Entraîner les entreprises Gersoises dans le challenge de l'intégration du Numérique dans le BTP,

Merci pour votre écoute et
au plaisir de vous recevoir

Pour aller plus loin :

<https://www.espace-pierre-verte.fr/>

Email : contact@espace-pierre-verte.fr